

Remont piwnicy w Internacie

ZSCKR/6/RPIW/2024

Zakres rzeczowy

Lp.	Opis	Ilość	Jedn. miary	Cena	Wartość
1	Skucie posadzki cementowej gr. 12 cm	9,52	m ³		
2	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i ręcznym wyładunku	9,52	m ³		
3	Wykop wewnątrz budynku w celu obniżenia poziomu posadzki gr. 20 cm	15,86	m ³		
4	Wywiezienie ziemi z terenu wykopu przy ręcznym załadunku i ręcznym wyładunku	15,86	m ³		
5	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - chudy beton gr. 10 cm	7,93	m ³		
6	Izolacje poziome - gruntowanie podłoża pod papę termozgrzewalną	79,30	m ²		
7	Izolacje przeciwwodne poziome z papy termozgrzewalnej	79,30	m ²		
8	System izolacji akustycznej podłóg - warstwa rozdzielająca [folia PCV]	79,30	m ²		
9	Izolacje jednowarstwowe poziome z płyt styropianowych XPS gr. 5 cm	79,30	m ²		
10	System izolacji akustycznej podłóg - warstwa rozdzielająca [folia PCV]	79,30	m ²		
11	Posadzki cementowe zatarte na gładko grubości 60 mm, zbrojone siatką stalową	79,30	m ²		
12	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych (płytki) układane na klej - przygotowanie podłoża	79,30	m ²		
13	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych (płytki) układane na klej metodą kombinowaną	79,30	m ²		
14	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokoliki układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża	51,80	m		
15	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek - cokoliki układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną	51,80	m		
16	Czyszczenie ręczne przez skrobanie powierzchni ścian i sufitów z farb	208,80	m ²		
17	Wykucie otworów w ścianach gr. 25 cm	3,13	m ³		
18	Obsadzenie konstrukcji nadproży z dwuteowników HEB 250	7,00	m		
19	Obudowa nadproży z dwuteowników	7,00	m		
20	Jednokrotne gruntowanie podłoża	208,80	m ²		
21	Ocieplenie ścian budynku płytami styropianowymi gr. 5 cm (ściana zewnętrzna budynku)	36,38	m ²		
22	Wykonanie warstwy zbrojonej siatką	208,80	m ²		
23	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	63,63	m ²		
24	Licowanie ścian płytkami na klej metodą kombinowaną - płytki klinkierowe	63,63	m ²		
25	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach i stropach	145,17	m ²		
26	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi - ściany i stropy	145,17	m ²		
27	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych - ściany i stropy	145,17	m ²		
28	Obudowy z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	45	m		
29	Wymiana drzwi wewnętrznych	3	szt		